

2#住院楼6楼层改造工程清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	备注
2#住院楼6楼层改造清单							
1	拆除隔墙	拆除200厚隔墙, 垃圾灌袋外运	m ²	153.78			夜间施工
2	顶面拆除	石膏板顶面拆除, 垃圾灌袋外运	m ²	198.20			夜间施工
3	轻钢龙骨隔墙	75系列轻钢龙骨, 9.5mm石膏板, 内置50mm隔音棉	m ²	161.73			龙牌、拉法基
4	净化彩钢板顶面改造	全丝杆8的吊筋, 50主龙骨, 9.5mm石膏板	m ²	198.20			净化板
5	原卫生间地面找平	水泥砂浆找平	m ²	17.20			
6	墙面板	净化彩钢板400宽, 9.5mm厚, 每平方米11.5斤, v缝拼接	m ²	499.08			不包含家属休息区外围走道
7	自流平施工	地面自流平施工	m ²	198.20			
8	地胶地面	得嘉同质透心地胶2.5厚	m ²	198.20			
9	护士站吧台	E1级免漆生态板, 大理石台面	m	1.20			兔宝宝
10	进口登记吧台	E1级免漆生态板, 大理石台面	m	0.80			兔宝宝
11	玻璃感应门(双开)	松下电机, 1.2厚钢化玻璃感应门, 门框镀锌方管加固	扇	1.00			
12	钢制单开门	门框采用镀锌钢板静电喷塑1.2mm, 门板采用镀锌钢板静电喷塑1.00mm	扇	13.00			米色
13	不锈钢包玻璃感应门	松下电机, 1.2厚钢化玻璃感应门, 门框镀锌方管加固	扇	1.00			
14	水电安装	水电布管人工、开关、插座、led格栅灯具(600*600)等	m ²	200.00			
15	弱电安装	房间排布网线、电话线、叫号线	m ²	200.00			超六类罗格朗网线
16	成品台盆	多层实木成品台盆	套	2.00			
17	顶面涂料	批腻子三遍, 乳胶漆三遍	m ²	198.00			立邦
18	保洁	地面、墙面、窗户清理	m ²	200.00			
19	小计					0.00	
20	税金3%					0.00	
21	合计					0.00	
22							

